

Investitor:

**VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA**  
**Trstenjakova ulica 69**  
**9000 Murska Sobota**

Objekt:

**DOZIDAVA VDC MURSKA SOBOTA**

Štev.projekta:

**P-06/15**

## **REKAPITULACIJA**

### **C) ZUNANJA UREDITEV**

<b>I.</b>	<b>Pripravljalna dela</b>	EUR
<b>II.</b>	<b>Zemeljska dela</b>	EUR
	a) spodnji ustroj	
	b) zgornji ustroj	
<b>III.</b>	<b>Kanalizacija -zunanja</b>	EUR
<b>IV.</b>	<b>Razna nepredvidena dela (po dogovoru)</b>	EUR

---

---

**SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV**

EUR

Opomba:

Za vse vgrajene materiale je potrebno podati izjave o skladnosti.

**I. PRIPRAVLJALNA DELA**

- |    |  |        |      |
|----|--|--------|------|
| 1. | Zakoličba vseh objektov ureditve okolja po načrtu ter varovanjem zakoličbe in naprava zapisnika.<br>▪zelenice<br>▪parkirišča<br>▪vozne površine<br>▪komunalni vodi   | kpl    | 1,00 |
| 2. | Zavarovanje prometa ter čiščenje asfaltnih površin.  | pavšal |      |
| 3. | Naprava posnetka -katastra vseh urejenih površin in komunalnih vodov po končanju gradnje. Obračun po dejanskih stroških in dejanskem stanju.<br>▪zelenice<br>▪parkirišča<br>▪vozne površine<br>▪komunalni priključki | kpl    | 1,00 |

---

**SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA**

---

Opomba:

Enotna cena mora vsebovati:

- vsa potrebna pripravljala dela za izvedbo okolja
- vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,...
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
- čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

**II. RUŠITVENA DELA**

1.	Odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40cm ob objektu, v območju dozidave, vključno z nalaganjem in odvozom na končno deponijo. (ocena 4,0m <sup>2</sup> )	kpl	1,00
2.	Odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev v območju dozidave, vključno z robniki, nalaganjem in odvozom na končno deponijo. (ocena 68,m <sup>2</sup> )	kpl	1,00
3.	Odstranitev tlaka ob obstoječi leseni uti v območju gradnje in eventualna premestitev lesene ute zaradi gradnje.	kpl	1,00
4.	Demontaža obstoječega vertikalnega odtočn. žleba izven območja gradnje in ponovna montaža po predpisih.	kpl	1,00

---

**SKUPAJ RUŠITVENA DELA**

---

Opomba:

Enotna cena mora vsebovati:

- vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo
- vse potrebno delo
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
- čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

**II. ZEMELJSKA DELA**

1.	Naprava planuma in utrditev z napravo potrebnih padcev do $Me = 40MN/m^2$ .	$m^2$	125,00
2.	Dobava, nalaganje, razvažanje in razstiranje humusa deb. 20cm na predvidene zelenice z ravnanjem površin, po predpisih.	$m^3$	14,00
3.	Prekopavanje, rahljanje, sejanje travne mešanice in uvaljanje po navodilih vrtnarja do ozelenitve in prva košnja trave.	$m^2$	72,00
4.	Dobava in vgraditev prodnega nasipnega materiala 0/63 mm v debelini 30cm na izravnani planum. Material je potrebno vgraditi do $Me = 40MN/m^2$ .	$m^3$	17,00
5.	Dobava, razstiranje in utrditev tampona - prodca 0/32 mm v debelini 20cm na utrjen spodnji ustroj. Površine je potrebno skomprimirati do $Me = 80MN/m^2$ . Površine je potrebno višinsko prilagoditi objektu. ▪ tlakovane površine	$m^3$	15,00
6.	Fino planiranje tampona pred polaganjem tlakovca z odkopi in dovozi, napravo padcev s točnostjo 3,0cm, po predpisih	$m^2$	55,00
7.	Dobava in vgrajevanje tipskih vrtnih robnikov s prerezom 7/25/100cm, na betonskem temelju 25/30cm, vsem potrebnim materialom, fugiranjem stikov, delom, po predpisih.	m1	30,00
8.	Dobava in vgraditev betonskih tlakovcev, odpornih na zmrzal in različnih velikosti od 10/20 do 30/30cm (enake barve in oblike kot obstoječi) na utrjen tampon, komplet z utrditvijo in uvaljanjem ter zasipom s pranim peskom, po predpisih.	$m^2$	55,00

---

**SKUPAJ ZEMELJSKA DELA**


---

**Opomba:**

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).

Enotna cena mora vsebovati:

- vsa potrebna pripravljala dela za izvedbo okolja
- vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,...
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
- čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

### III. KANALIZACIJA ZUNANJA

**Opomba:**

**Zaradi dozidave je potrebno obstoječi meteorni jašek premestiti izven območja gradnje in zaščititi obstoječe cevi meteorne kanalizacije v območju gradnje!**

- |    |  |                |       |
|----|--|----------------|-------|
| 1. | Kombinirani strojno-ročni izkop (90:10) zemlje III. Ktg po projektirani trasi z nalaganjem na kamion in odvozom na depo ali v bližino trase za poznejše zasipavanje. Zajeti so tudi izkopi revizijskih jaškov in ponikovalnice.  |                |       |
|    | a) meteorna kanalizacija   | m <sup>3</sup> | 6,00  |
|    | b) fekalna kanalizacija  | m <sup>3</sup> | 10,00 |
| 2. | Dobava in vgraditev peska 0/8mm v deb.10cm na predpisano niveleto , šir.30cm in 20cm na položeno cev.  | m <sup>3</sup> | 2,00  |
| 3. | Dobava,raznos in polaganje PVC cevi za <b>meteorno kanalizacijo</b> , na predpisano niveleto, s potrebnim stičenjem, po predpisih.   |                |       |
|    | a) PVC cev fi 150  | m <sup>1</sup> | 4,00  |
| 4. | Dobava,raznos in polaganje PVC cevi za <b>fekalno kanalizacijo</b> , na predpisano niveleto, s potrebnim stičenjem, po predpisih. <b>(zajeto pri strojnih inštalacijah)</b>  |                |       |
| 5. | Izdelava vodotesnega beton. peskolovca DN=400mm,MB-30, z obbetoniranjem vertikalne cevi in obdelavo stikov ter vgraditvijo LTŽ pokrova dim. 40x40cm, po predpisih, vključno z napravo prebojev in zatesnitvijo.  | kom            | 1     |
| 6. | Izdelava vodotesnega betonskega revizijskega jaška, iz obbetonirane bet.cevi <b>D=60cm</b> , v deb. 13cm, MB-30, dna deb. 20cm z muldo in AB vencem, v katerega se vgradi tipski LŽ pokrov za težki promet, jašek globine do 1,00m. Stene in dno je potrebno premazati 2x z ibitolom, LŽ rešetko, pa minimirati in 2x lakirati z mat lakom. vključno z napravo prebojev in zatesnitvijo. | kom            | 2     |

7.	Zasipavanje vseh kanalov po položitvi cevi in nasutjem peska z gramoznim materialom od izkopa do višine nivoja planuma spodnjega ustroja, po predpisih.	m <sup>3</sup>	16,00
8.	Naprava komplet priključka na obstoječo javno kanalizacijo z vgraditvijo jaška, potrebnim materialom, deli in prenosi po navodilih upravljalca javne kanalizacije - ocena	kpl	1,00
9.	Dobava in vgraditev ponikovalnice fi 150 z 2x vgrajeno cevjo po višini in LTŽ pokrovom fi 60. Ponikovalnico je potrebno izdelati na vodopropustni podlagi po navodilih in predpisih.	kom	1,00
10.	Preizkus vodotesnosti fekalne in meteorne kanalizacije s strani pooblaščenega podjetja, in izdelava poročila - ocena	kpl	1,00

---

**SKUPAJ KANALIZACIJA ZUNANJA**

---